CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES

8 Oficina y reuniones	26,8
9 Núcleo y distribuidor	21,2
10 Sala de catas y mirador	48,6
Sup. útil planta primera	**96,6**
Sup. construida p. primera	**112,8**
TOTAL CONSTRUIDO	**602,6**

N

+3,25

+3,00

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D

A' B' C'

CUBIERTA SALA DE CRIANZA (+5,20) · por debajo del corte

SALA DE CATAS Y MIRADOR

48,6 m²

+3,90

DISTRIBUIDOR

21,2 m² (núcleo)

OFICINA Y REUNIONES

26,8 m²

marco HA (alero +6,90)

bancal de piedra seca

CAMINO A BODEGA EXISTENTE

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

42,40

3,00

3,00

6,00

12,40

PLANTA PRIMERA

E 1:100

0 1 2 5 10 m

CASO_011 · PROPUESTA A	**E 1:100** **P02**
Planta primera	Anteproyecto