

PLANTA BAJA E 1:100

N

0 1 2 5 10 m

LEYENDA

- Muro / pilar nuevo (poché negro)
- Tabique ligero
- Carpintería: puerta / ventana / corredera
- Cubierta y alero (a trazos, ver P02)
- Mobiliario y pavimentos
- Eje estructural (1-15 / A-G)
- Podio de relleno +0,50 s/ rasante
- Vegetación / jardín

CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES (m²)

PIEZA A - SALA	
FOYER	82,4
BAR-OFFICE	38,4
DISTRIB. ASEOS	12,9
ASEO H	7,5
ASEO PMR	7,9
ASEO M	8,0
SALA DE ACTUACIONES	170,5
ESCENARIO Y BASTIDORES	135,7
CAMERINO 1	21,0
CAMERINO 2	20,7
PASAJE DE CARGA	17,1
ALMACÉN INSTR.	20,7
ALMACÉN ESCENA	21,0
Subtotal	**563,9**
PIEZA B - ENSAYO Y ENSEÑANZA	
ENSAYO GRANDE	115,3
AULA COLECTIVA 1	46,3
ZAGUÁN	20,4
AULA PERCUSIÓN	61,1
CABINA 1	10,1
CABINA 2	10,3
CABINA 3	10,1
CABINA 4	10,3
DISTRIB.	9,3
a ASEO H	5,9
b ASEO PMR	5,5
c ASEO M	5,9
ALMACÉN	13,1
DIRECCIÓN	13,1
Subtotal	**336,8**
Galería cubierta	168,0
TOTAL ÚTIL (sin galería)	**900,7**
Superficie construida = 1008 m² + galería 168 m²	
Total construido = 1176 m² (horquilla 800–1.800)	

AFORO Y EVACUACIÓN

Sala: ≈ 250 sentados / 320 de pie (flexible)
Salidas de la sala: 2 al foyer (2 x 1,80) + 2 laterales (2 x 1,80)
Escenario: portón de 3,85 m al pasaje y claro
Pieza B: salida directa al claro en cada aula
Recorrido máx. a espacio exterior seguro < 25 m
Todo el edificio a una cota (±0,00): sin escalones
Acceso por rampa 8 % (0,50 m) y escalinata de 4 peldaños

NOTAS

Cotas en metros. Nivel ±0,00 = +0,50 sobre la rasante natural.
Orientación adoptada: cauce al norte (no consta en el encargo).
Superficies útiles netas (a cara interior de muro).
Cortes A-A' y C-C' miran al oeste; B-B' y E-E' al norte.

CASO_012 · PROPUESTA B Anteproyecto · Equipamiento comunitario musical	ESCALA **1:100**	LÁMINA **P01**
Planta baja (cota ±0,00 = +0,50 s/ rasante)	Anteproyecto	A1 · horizontal